ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

90.06.000.000 CONSTRUÇÃO CIVIL

90.06.009.000 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

A empresa interessada em se cadastrar neste item de serviço deverá complementar seu cadastro com os seguintes documentos:

TIPO A

1-**Atestado de capacidade técnica**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, ou **Acervo Técnico** expedido pelo CREA, que comprove experiência da empresa ou do responsável técnico em **Controle Tecnológico do Concreto;**

2-Relação dos serviços executados;

3-Relação dos equipamentos disponíveis para a realização dos serviços, contendo no mínimo:

Agulhas de chatelier;
Moldes 50x100 mm vedados com rosca;
Soquetes para moldagem;
Capeador 50x100 mm;
Balança cap. 1610 g sens. 0,1 g;
Balança cap. 10000 g sens. 0,8 g;
Balança cap. 211 g sens. 10 mg;
Aparelho de vicat completo;
Prensa para ensaio à compressão cap. 12000 Kg;
Peneiras abertura 0,074 e a,044;
Balança cap. 150 g sens. 100 g;
Jogo de peneiras fi 8x2", c/ abertura em mm 76,
50, 38, 25, 19, 9, 5, 4.8, 2.4, 1.2, 0.600,
0.300, 0.150, 0.075, tampa e fundo;
Recipientes para massa aparente agregado solto;
Frasco de Chapman, massa específica real;
Estufa 110 C;
Máquinas para abrasão Los Angeles;
Moldes cilindricos de 150x300 mm;
Conjunto Slump Test;
Betoneira cap. 100 1;
Formas prismáticas 150x150x500 mm;
Termômetros cap. 100 C;
Soquete proctor para moldagem c.p. concreto
tipo Franki;
Prensa hidráulica a compressão cap. 120 t;
Esclerômetro Modelo N;
Extratora de testemunhos para c.p. fi 50 a 150 mm
Capeador para c.p. 150x300 mm;
Paquímetro cap. 300 mm;
Balança cap. 150 g sens. 100 g;

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

90.06.009.000 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

Dispositivo para ensaio de tração na flexão;
Betoneira especial para fabricação de concreto especial;
Higrômetro;
Prensa hidráulica para tração escala 5 a 50 t;
Prensa hidráulica p/ tração escala 10 a 100 t;
Dispositivo marcação dos c.p. para medir alongamento;
Extensômetro para medir tensão deformação 0,2%;
Régua metálica milimétrica;
Máquina de corte do aço tipo para preparação de amostras.

4-Relação de Ensaios teste e exames possíveis de serem executados pela empresa.

5-Registro em carteira profissional, ficha de registro do empregado, ou contrato de prestação de serviço que comprove o vínculo à empresa do engenheiro com experiência em Controle Tecnológico do Concreto, o qual deverá ser o responsável técnico;

6-Prova de registro da empresa no CREA/Pr.

SOT/DPCC

REVISADO EM 05/12/97